CÔNG TY CP CHỨNG NHẬN & KIỂM ĐỊNH VINACONTROL
TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VINACONTROL – LAS-XD 1457
Trụ sở chính: 54, Trần Nhân Tông, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Địa chỉ trung tâm: 81A/5 đường 109, phường Phước Long B. quận 9, TP.Hồ Chí Minh
Tel: 02866.811.384 **Email:** vncehcm@vnce.vn **Web:** www.vnce.vn

HĐKT : 2018/TNVLXD	**PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM** **Số:** 01.21.0044/18/TNVLXD	**Trang :** 01/02

1. Cơ quan gửi mẫu: **Công ty TNHH Hóa Chất Xây Dựng Hi-Crete.**
   Địa chỉ: 51 Huỳnh Mẫn Đạt, Phường 19, Quận Bình Thạnh, TP HCM.
2. Công trình/ Dự án: N/A.
   Địa chỉ:
   Hạng mục:
3. Loại mẫu: Phụ gia siêu dẻo chậm đông kết chủng loại G, Flowcast R3025.
4. Số lượng: 01 tổ mẫu.
5. Ngày nhận mẫu: 10/08/2018.
6. Thiết bị thí nghiệm: Máy nén uốn, tủ sấy, lò nung, cân kỹ thuật, thiết bị Vica, máy trộn...
7. Người lấy mẫu: Mẫu do khách hàng lấy và gửi đến.
8. Do ông/ bà: Chức vụ: Đại diện bên đơn vị:

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Kết quả	Mức YCKT	Phương pháp thử
1	Hàm lượng chất khô	%	36.72	-	TCVN 8826:2011
2	Tỷ trọng	g/cm³	1.060	-	TCVN 8826:2011
3	Độ pH	-	5.8	-	TCXDVN 329 :2004
4	Hàm lượng ion Clo	%	0.020	≤0.1	TCVN 8826:2011
5	Hàm lượng tro	%	0.010	-	TCVN 8826:2011
6	Lượng nước trộn tối đa so với mẫu đối chứng	%	77.4	≤88	TCVN 8826:2011
7	Thời gian đông kết chênh lệch so với mẫu đối chứng				
	Thời gian bắt đầu	Giờ	2.00	1≤t≤3.5	TCVN 8826:2011
	Thời gian kết thúc		3.00	≤3.5	

Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 09 năm 2018

Thí nghiệm viên	Phó phòng thí nghiệm	Giám đốc
Lê Huy Hoàng	Võ Hoàng Quốc Huy	Đỗ Thịnh Thắng

Ghi chú:
- Tên mẫu, ký hiệu mẫu, tên cơ quan gửi mẫu và công trình sử dụng được ghi theo tài liệu đi kèm mẫu.
- Không được sao chép từng phần (được sao chép toàn bộ) phiếu kết quả này khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của Vinacontrol CE.

CÔNG TY CP CHỨNG NHẬN & KIỂM ĐỊNH VINACONTROL
TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VINACONTROL – LAS-XD 1457
Trụ sở chính: 54, Trần Nhân Tông, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Địa chỉ trung tâm: 81A/5 đường 109, phường Phước Long B. quận 9, TP.Hồ Chí Minh
Tel: 02866.811.384 **Email:** vncehcm@vnce.vn **Web:** www.vnce.vn

HĐKT : 2018/TNVLXD	**PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM** **Số:** 02.21.0044/18/TNVLXD	**Trang :** 02/02

1. Cơ quan gửi mẫu: **Công ty TNHH Hóa Chất Xây Dựng Hi-Crete.**
   Địa chỉ: 51 Huỳnh Mẫn Đạt, Phường 19, Quận Bình Thạnh, TP HCM.
2. Công trình/ Dự án: N/A.
   Địa chỉ:
   Hạng mục:
3. Loại mẫu: Phụ gia siêu dẻo chậm đông kết chủng loại G, Flowcast R3025.
4. Số lượng: 01 tổ mẫu.
5. Ngày nhận mẫu: 10/08/2018.
6. Thiết bị thí nghiệm: Máy nén uốn, tủ sấy, lò nung, cân kỹ thuật, thiết bị Vica, máy trộn...
7. Người lấy mẫu: Mẫu do khách hàng lấy và gửi đến.
8. Do ông/ bà: Chức vụ: Đại diện bên đơn vị:

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Kết quả	Mức YCKT	Phương pháp thử
8	Cường độ nén tối thiểu so với mẫu đối chứng				
	- 1 ngày	%	170.2	≥125	TCVN 3118:1993
	- 3 ngày		158.8	≥125	
	- 7 ngày		147.4	≥115	
	- 28 ngày		140.0	≥110	
9	Cường độ uốn tối thiểu so với mẫu đối chứng				
	- 3 ngày	%	127.7	≥110	TCVN 3119 :1993
	- 7 ngày		120.4	≥100	
	- 28 ngày		114.2	≥100	

Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 09 năm 2018

Thí nghiệm viên	**Phó phòng thí nghiệm**	**Giám đốc**
Lê Huy Hoàng	**Võ Hoàng Quốc Huy**	**Đỗ Thịnh Thắng**

CHI NHÁNH TẠI TP.HỒ CHÍ MINH CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM ĐỊNH VINACONTROL

XD LAS 1457

Ghi chú:
- Tên mẫu, ký hiệu mẫu, tên cơ quan gửi mẫu và công trình sử dụng được ghi theo tài liệu đi kèm mẫu.
- Không được sao chép từng phần (được sao chép toàn bộ) phiếu kết quả này khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của Vinacontrol CE.